ACLARACIONES SOBRE EL PROCESO

LICITACIÓN PUBLICA N° 096/2015

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC"

PROYECTO RN-2015-AEN

21. Rectificadores gabinetes indoor se puede utilizar planchas aluminio de 1.25 mm	No.
22. Para gabinetes outdoor se puede utilizar placas de aluminio de 0.8mm doble pared	Si. El oferente deberá garantizar y presentar la documentación en la cual se identifique la rigidez mecánica para soportar el peso de rectificadores, regleta PDU y bancos de baterías.
31. Es posible ampliar los tiempos de instalación en el caso de rectificadores de 60A a 1000A	Se amplía a 70 días calendario el tiempo de instalación para los rectificadores desde 60Amp hasta 1000Amp.
32. En la tabla GE-1 pg. 27 punto 4.12 donde dice clase de potencia y la alturas de especificaciones técnicas para Beni, Pando, Santa Cruz, son las correctas?	Se modifican las alturas de operación de algunos grupos electrógenos, verificar en la tabla GE-1 del TBC.
33. En el 1.2 B7 se pide la configuración grupo a grupo un temporizador y la tabla GE-1 no indica si es grupo a grupo	Se completa la información, verificar en la tabla GE-1 del TBC.
35 Solicitamos la ampliación de los tiempos de instalación a 120 días y la entrega de la oferta de 10 a 15 días.	El tiempo de provisión se amplía a ciento cuarenta (140) días calendario. El tiempo de instalación para grupos electrógenos de potencias 12kw hasta 450kw, se amplía a noventa (90) días calendario. El tiempo de instalación para grupos electrógenos con potencias de 500kw y 900kw, se mantiene en veinte (20) días calendario.