

## ACTA COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN

### LICITACIÓN PÚBLICA N° 107/2015 “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y CLIMATIZACIÓN”

| <b>N°</b>   | <b>Párrafo Pliego</b> | <b>Preguntas y propuestas.</b>   | <b>Respuesta ENTEL</b>  |
|-------------|-----------------------|--|---|
| Pregunta 1. | E15                   | Ampliación de 60 a 90 días para la instalación del Banco de Baterías.  | Se amplía el tiempo de instalación a 90 días calendario.  |
| Pregunta 2  | H4                    | ¿Para estaciones de Beni y Pando? Sobre el desnivel de 1.5m, los gabinetes deben presentar con un desnivel de 1.5.                   | No se requiere losa a 1.5m del piso.<br>La losa deberá ser diseñada para soportar el peso de los equipos con una altura de 20cm sobre el piso, sobre la cual deben montarse los gabinetes.  |
| Pregunta 3  | K15                   | Tiempo de Provisión Climatización de 110 días a 150 días, para la totalidad de los ítems.  | Se amplía el tiempo de provisión a 130 días calendario.   |
| Pregunta 4  | K16                   | El tiempo de instalación para Climatización: se solicita se amplié de 60 días a 120 días calendario si son 2 o más ítems adjudicados | <b>INSTALACIÓN</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>- Si el oferente se presenta a un ítem, el tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación es de Sesenta (60) días calendario a partir de la autorización de parte de ENTEL S.A.</li><li>- Si el oferente se presenta a dos más ítems, el tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación es de noventa (90) días calendario a partir de la autorización de parte de ENTEL S.A.</li></ul> |

| N°         | Párrafo Pliego | Preguntas y propuestas.  | Respuesta ENTEL  |
|------------|----------------|--|--|
| Pregunta 5 |                | Días calendario: Requerimiento de trabajos totalizados como días calendario, en muchas situaciones ENTEL no permitió trabajar en días no laborables.   | El oferente deberá comunicar al jefe de proyecto el impedimento de trabajo respaldado de una nota en la que el supervisor de ENTEL manifieste este aspecto.  |
| Pregunta 6 | Tabla TR-7     | Ítems 65,66 67 y 68, Mochila Outdoor para Tarija. Se puede proporcionar algunas especificaciones del gabinete.   | a) Fueron modificados a los requerimientos N° 60, 61, 62 y 63 de la tabla TR-7. Las dimensiones de los gabinetes son los siguientes: Dimensiones del gabinete 1.2m x 1.5m x 0.45m (alto x ancho x profundidad). El gabinete cuenta con dos puertas frontales para el montaje del sistema ventilación forzada, cada una tiene las siguientes dimensiones: 0.8m x 0.5m (alto x ancho). plancha metálica de 2mm de espesor. |
| Pregunta 7 | Tabla TR-1     | Favor aclarar la cantidad de bancos y monobloques de baterías requeridos para el sitio 175, 191, 321 y 322.  | Se actualiza la Tabla TR-1, verificar la cantidad de baterías por cada banco.  |
| Pregunta 8 | H4.2           | En el punto H4.2 de los SISTEMAS FOTOVOLTAICOS HIBRIDOS en el inciso d) de la licitación LP107/2015, indica: Alternador monofásico y trifásico: de acuerdo a lo requerido en la tabla TR-4. Pero en la tabla TR-4 solo indica el voltaje del banco de baterías y no el voltaje del alternador. | Se modifica el punto H4.2 al H4.4 inciso d) características del alternador, el voltaje debe ser seleccionado por el proyectista de acuerdo a la solución planteada.  |