

LICITACIÓN PÚBLICA N°058/2021

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION, PROYECTO RN-2021-AEN"

ACTA DE CONSULTAS POR CORREO

FECHA: 11/08/2021

CONSULTAS POR CORREO			
PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA			
PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA DE ENTEL
Punto 8.1.2	Pág. 6	¿Cuánto tiempo de vigencia tiene que tener el resellado de testimonio y la última modificación?	Entel reitera la solicitud en el punto 8.1.2
Punto 8.1.3	Pág. 6	¿Cuánto tiempo de vigencia tiene que tener el certificado de tradición comercial expedido por fundempresa?	Entel reitera que el documento solicitado deberá estar vigente y actualizado a la fecha de presentación

PARTE TÉCNICA				
N°	PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1	K5.2	17	<p>Dice:</p> <p>a) Aquellos ambientes en los que se instalen equipos de climatización en los que se cuente con disponibilidad de puertos para la conexión a la red de gestión se asignará puertos libres para la interconexión al gestor propio de ENTEL. En los ambientes en los que no se cuente con puertos libres para la conexión de los equipos de climatización a proveerse, el proveedor adjudicado debe instalar un concentrador de información (Switch Ethernet/fuente de energía 230 VAC/-48VDC) con puertos gestionables y configurables capa 2, con su propio gabinete, con capacidad de interconectar 8 equipos vía IP, mismo que deberá ser conectado a un punto de red designado por ENTEL S.A., para la configuración e integración de señales</p>	El proveedor debe verificar la disponibilidad en el relevamiento a realizarse.

			SNMP del equipo y Switch al gestor de ENTEL S.A. Se solicita a ENTEL S.A. indicar que sitios tienen disponibilidad de puertos para conexión de red y que sitios no la tienen.	
2	K19	22	Se solicita la ampliación de plazo de entrega de equipos a 150 días calendario, debido a la escasez mundial de semiconductores y el retraso que existe en la programación de puertos a nivel mundial	Se acepta la ampliación a 150 días, se modificará el pliego.
3	K20	22	Se solicita la ampliación de plazo de instalación a 45 días calendario	Se mantiene el requerimiento
4	K21	22	Se solicita la ampliación del plazo total del proyecto a 195 días calendario	El tiempo total será de 180 días, se modificará el pliego.
5	Parte II, Punto 1, sub punto 1.3	Página 14	En el punto detallado se indica: "El idioma oficial para la presentación de ofertas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español." Se solicita muy respetuosamente pueda aceptarse información de respaldo en idioma inglés.	Se acepta la información en idioma Inglés.
6	Punto 5.11, sub punto K19	Página 22	En el punto detallado se indica: "El tiempo para la provisión de todos los equipos de climatización, componentes y materiales de instalación, es de Ciento Veinte (120) días calendario contabilizado a partir de la fecha de la firma del contrato." Debido a la situación sanitaria actual, existe una escasez de componentes y materiales a nivel mundial para la fabricación de equipamiento, de manera adicional los tiempos de transporte y reserva de contenedores se extendieron. Considerando esta situación, solicitamos muy respetuosamente pueda extenderse el tiempo de provisión de equipos mínimamente a 180 días calendario.	Se amplía el tiempo de provisión a 150 días.

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Luz Andrea Ramos Olivera	Subgerente Adquisiciones a.i.
Francisco Peredo Torrico	Subgerente de Operación y Mantenimiento
Hugo Aliaga	Profesional Energía

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Elio Cahuaya	Profesional Energía
Guadalupe Daneiba Gutierrez Averanga	Profesional Adquisiciones

ASESOR LEGAL:

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA	FIRMA
Giovanni Freddy Mallo Gemio	G.N. Asuntos Legales, Judiciales y Soc.	