

ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 025/2023
"ALMACEN TÉCNICO DOMSAT TRINIDAD"

FECHA: 25 de julio de 2023

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Hugo Moscoso S.	Subgerente Servicios Generales
Carlos Pinto C.	Profesional Servicios Técnicos Básicos
Rodrigo Tarquino R	Profesional Servicios Tecnicos Basicos
Alan Ortiz C.	Profesional Servicios Generales Regional
Mauricio Camarlinghi M.	Profesional Adquisiciones

ANEXO N° 5
MODELO DE PRESENTACIÓN CONSULTAS ESCRITAS

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTAS DE ENTEL S.A.
1.	ANEXO 4	41	EL ITEM 14 LOSA LLENA DE HORMIGON ARMADO EN PISO (H-21) ¿Este nombre de ítem se refiere a una losa llena de hormigón armado elevada a una altura de 1.50m según los planos y especificaciones técnicas?, y no estaría en el nivel de piso, que sería una losa más económica por no utilizar madera de construcción y acero de refuerzo.	EL ITEM 14 LOSA LLENA DE HORMIGON ARMADO EN PISO (H-21) Resp: Si es una losa llena.(según el proyecto de construcción del Item 1 podra determinarse que sea por ejemplo una losa encacetonada).
2.	ANEXO 4	41	EL ITEM 21 Cordón H° C° 0,15x0,40 - 60% piedra (1:3:4) Este ítem tiene de unidad una (a) y cantidad cero solicitamos la aclaración de este ítem.	EL ITEM 21 Cordón H° C° 0,15x0,40 - 60% piedra (1:3:4) Resp: No considerar el ítem 21 (Al momento de responder la oferta económica cantidad cero (0)).
3.	ANEXO 4	41	USAMOS COMO REFERENCIA EL ITEM 20 Piso de H° A° sobre empedrado Acera esp.=15cm, para la aplicación de este ítem falta el ítem contrapiso de piedra cemento que sería la base antes de colocar el piso de H°A°.	USAMOS COMO REFERENCIA EL ITEM 20 Resp: El Item 20 se refiera al piso de H°A°; este piso tiene que estar sobre un empedrado de espesor de 15cm. (es para acera).
4.	ANEXO 4	41	Para utilizar este ítem Cámara inspección sanitaria de doble tapa de 0,60x0,60x0,70 m. no tenemos tubería en el presupuesto para poder conectar entre si y evacuar las aguas a un lugar indicado.	EL ITEM 28 son 4 piezas considerar, al margen de las tuberías.