





PUERTA DE INGRESO VEHICULAR



ESPECIFICACIONES

Plancha $e=1.5\text{mm}$ plegada en forma de diamante y pestaña de 20mm.
Se colocara una pestaña de Pletina $2'' \times 1/8''$, en la union entre hojas del portón y union de la puerta peatonal y portón.
Esquema de pintura anticorrosiva y al duco a 2 manos color aluminio.
Soldadura cada 4".
Las planchas deben ser completas, no se aceptaran planchas unidas por soldadura.
Llevara dos picaportes inferiores para cada hoja del porton y uno horizontal con un candado yale, los picaportes se ejecutaran de fierro lizo de $3/8''$.
Se inspeccionara calidad de soldadura y pintura.
Se ejecutara un sobrecimiento de 10 cm por debajo del portón para que el ripio de la estación evite la apertura de esta.

ENTEL S.A. SERVICIOS GENERALES	
Estación: Tipo	Medidas en (mt.)
Obras Cíviles - Servicios Generales	Esc.: s/e
Aprobación : Francisco Jose Loza Tarifa	Fecha : May. / 2011
Dibujo : Carlos Pinto Calderón	Capítulo: 2 - Hoja 7A / 8