


ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N°003/2026
"ADQUISICIÓN DE CAJAS NAP, SPLITTERS 1:4 Y SPLITTERS 1:16"

FECHA: 12/03/2026

PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Roberto Pablo Rocabado Rojas	Subgerente Red de Larga Distancia y Acceso Fijo
Juan Carlos Ayllon	Profesional Acceso Fijo
Waldo Rodriguez Rodriguez	Profesional Asuntos Legales, Judiciales y Societarios
Luz Andrea Ramos Olivera	Profesional de Adquisiciones

PARTE TÉCNICA

N°	PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1	Características Técnicas Especificas	17	Se solicitan dos spliter uno de 1:4 y otro de 1:16 estos deben estar preconectorizados dentro de la NAP, es posible saber cómo deben estar preconectorizados, para conocer si los dos tipos de splitter van a convivir al tiempo en una caja.	El splitter 1:16 puede estar preconectorizado dentro de la caja, los terminales pueden venir ya conectadas a las salidas, tal como se muestra en la figura incluida en el pliego de condiciones. Asimismo, la caja debe disponer de un espacio reservado para la instalación de un splitter 1:4. No se requiere que este segundo splitter (1:4) esté previamente instalado ni conectado dentro de la caja, únicamente se solicita que la caja contemple el espacio físico para alojarlo en caso de ser necesario. 

Nº	PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
2	Características Técnicas Especificas	17	¿Que tipo de conector se requiere para las salidas de distribución?	Se requiere que la caja cuente con 16 salidas preconectorizadas (Quick Connect) de medio giro, tipo esquema de HUAWEI, conforme a lo establecido en el punto 4 del Pliego de Especificaciones. 
3	Características Técnicas Especificas	17	Se puede proponer una caja si se logra acomodar físicamente ambos micro-splitters (1:4 y 1:16) apilados en el área de derivación, o en su defecto, ENTEL acepta que la caja solo albergue uno de ellos a la vez?	La caja debe estar diseñada para albergar ambos tipos de splitters, es decir, un splitter de 1:16 y un splitter de 1:4. Sin embargo, se establece que solo el splitter de 1:16 puede venir preinstalado y preconectorizado dentro de la caja. No se exige que el splitter de 1:4 que venga instalado, únicamente que la caja disponga del espacio y la preparación necesaria para su futura incorporación de ser necesario.
4	Características Técnicas Especificas	17	Es posible ofertar una caja nap que soporta diámetros de 10 a 18 mm asegurando protección IP68 y adicionar adaptadores de goma (grommets reductores) para cubrir de forma segura los cables menores (de 5 a 9.9 mm)?	Sí, es posible, siempre y cuando la caja garantice un nivel de protección mínimo IP65, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. Esto no debe comprometer en ningún caso el grado de hermeticidad y protección requerido frente a polvo y chorros de agua.
5	Características Técnicas Especificas	17	Es posible ofertar una caja nap con un diseño que cuente con una cubierta principal única, pero que en su interior posea bandejas abatibles que separan de forma física y lógica el área de empalmes (fusiones) del área de splitters/salidas, garantizando la misma protección y orden.?	Sí, es posible.
6	Características Técnicas Especificas	17	¿La provisión del elemento de reserva (cruceta o similar) debe realizarse en una relación 1:1 respecto a la cantidad total de cajas NAP (es decir, 18,750 unidades de crucetas), o existe una proporción definida por diseño técnico para su despliegue en campo?	Cada caja NAP deberá contar con un elemento de reserva removible, tipo cruceta o de características equivalentes, que permita el ordenamiento del cable de fibra óptica excedente y facilite las operaciones de mantenimiento.
7	Anexo I	24	Con el objetivo de preparar una oferta técnico-económica óptima y cumplir a cabalidad	De acuerdo con la programación del presente Proceso establecida por ENTEL, no es posible ampliar el plazo para la entrega de las ofertas.

Nº	PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PAGINA	CONSULTAS DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
			con todos los requerimientos exigidos de fábrica, solicitamos respetuosamente una ampliación del plazo para la entrega de ofertas por el lapso de una (1) semana. De ser aceptada nuestra solicitud, la nueva fecha límite pasaría del 18 de marzo de 2026 al 25 de marzo de 2026.	
8			"Solicitud de Ampliación de Plazo para la Entrega de Ofertas" estipulada en el Anexo N° 1 del Pliego de Condiciones	De acuerdo con la programación del presente Proceso establecida por ENTEL, no es posible ampliar el plazo para la entrega de las ofertas.
9			Carta Ref.: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE OFERTAS - LICITACIÓN PÚBLICA N° 003/2026	De acuerdo con la programación del presente Proceso establecida por ENTEL, no es posible ampliar el plazo para la entrega de las ofertas.
10	Garantías y Pólizas Requeridas.	08	Solicitamos a ENTEL S.A. aclarar si la Garantía de Cumplimiento de Contrato (Garantía a Primer Requerimiento) puede ser emitida por una entidad financiera del exterior, siempre que cuente con respaldo internacional y mecanismos de ejecución inmediata. Asimismo, agradeceremos confirmar si es admisible presentar una póliza de caución internacional o una garantía cruzada emitida por un banco extranjero con corresponsalía en Bolivia, y cuáles serían los requisitos adicionales para su aceptación."	Las garantías de cumplimiento de contrato aceptadas por ENTEL S.A. únicamente deben ser emitidas por entidades financieras reguladas y autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero(ASFI) con la expresa condiciones señaladas y determinadas en el Pliego de Condiciones
11	Características específicas	18	¿Los splitter 1:4 deben ser balanceados o desbalanceados?	Tal como se establece en el punto 12 – SPLITTERS, no se solicita una solución desbalanceada.
12	Características específicas	18	Se dice que los splitter de 1:4 deben venir de forma independiente, ¿Es decir ubicado dentro de la NAP pero sin conectar o se debe entregar por aparte?	Los splitters de 1:4 deben ser entregados de forma independiente y deben permitir su correcta instalación dentro de la caja a ser ofertada, cumpliendo con los espacios, fijaciones y condiciones técnicas.