

LICITACIÓN PÚBLICA N° 078/2015
"SERVICIOS DE INSTALACIÓN, FUSIONES, MEDIDAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
ADSS, PROVISIÓN DE MATERIALES TRAMOS 7, 8 Y 9"

CONSULTAS ADICIONALES

N°	Oferente	Pregunta Oferente	Respuesta ENTEL S.A.
1	ATC, ABROS TECHNOLOGIES	Para los Tramos 8 y 9: Es posible realizar la ampliación del tiempo de ejecución a 60 Días??	No es posible, como máximo se puede ampliar a 50 días en los tramos 8 y 9.
2	ATC	Para el Tramo 7: Es posible cambiar el lugar de entrega del Cable de F.O. de San Borja a Santa Rosa??	Si es posible, el Cable de F.O. será entregado en Santa Rosa.

N°	Característica	Pregunta Oferente	Respuesta ENTEL S.A.
2	Objetivo	El Tramo Carretero Santa Rosa de Yacumo – Triangulo, Se encuentra en construcción?	La construcción de la carretera es irrelevante, debido a que el trabajo se realizara a 35 Mts del Eje de la carretera para no perjudicar los trabajos de la ABC
3.1	Fibra Óptica	ENTEL Tiene estaciones de RBS en el tramo carretero Santa Rosa de Yacuma – Triangulo.	No, Entel S.A. dispone de estaciones de Regeneración Óptica a lo largo del tramo carretero.
3.3	Postes de Hormigón Armado Pretensado	En este punto especifican la provisión de postes de concreto, y en cuadro referencial de cantidades solicitan al oferente la provisión de postes de madera...Cual se Aplicara?	Como se indica en el acápite 3.0 Materiales a ser provistos por ENTEL S.A. Punto 3.3 Los postes de Concreto serán provistos e Instalados por ENTEL S.A., la provisión de postes de Madera solicitadas en los formularios B2 son postes de madera que serán utilizados en el caso de requerirse (Previa relevación) postes intermedios y lugares de difícil acceso.
4.1	Rack ODF – Bandejas ODF – Patch Cords.	En el cuadro referencial de Cantidades del tramo 9 no se tiene requerimiento de provisión de rack, es correcto??	Es correcto, Los Rack ODF's para el Tramo 9 ya fueron contemplados en Tramos anteriores. Todo lo demás (Bandejas, patchcords, etc) deben ser contemplados en su oferta.
9	Relevamiento	Para la postación nueva, a cuantos metros del eje de la carretera se plantara?? Y en el caso que sea monte con árboles y maleza con bastante vegetación quien hará el desmonte?	La postación nueva será solamente para postación intermedia y sitios de difícil acceso. La postación nueva de concreto será realizada por ENTEL S.A. al igual que los trabajos de desmonte.
10	Diseño de la línea – Plan de tendido.	La canalización subterránea, ENTEL lo requiere como acometida para sus estaciones?? O como cruce de carretera?? O en gran parte del tendido en todo el tramo??	La canalización subterránea se requiere para la acometida a la estación y si en algún tramo lo requiera cruce topo.
10	Diseño de la línea – Plan de tendido.	La reserva de cable de F.O. en las crucetas; cuantos metros en cada Cruzeta y a que distancia entre reserva y reserva?	Se debe realizar la instalación de crucetas con 6 postes de distancia e instalar 50 a 60 Mts de cable de F.O. en cada Cruzeta.
10	Diseño de la línea – Plan de tendido.	Vano de cuanto es el cable de FO??	El cable es de Vano 160, pero debe instalarse en vanos de 120 a 130 mts.
12	Coordinación con Terceros	Vano de cuanto es el cable de FO??	El cable es de Vano 160, pero debe instalarse en vanos de 120 a 130 mts.
12	Coordinación con Terceros	Por Experiencia, ENTEL NO TIENE UN CONVENIO FORMAL CON DOCUMENTO, CON ENDE Y ABC, para la utilización de su postación y realizar canalización subterránea o tipo topo con referencia de uso de derecho de via. Se solicita explicación.	Entel S.A. Aclara; ENTEL S.A. si tiene un contrato vigente con la ABC y con ENDE.