ACTA COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 027/2016 “PROVISIÓN DE POSTES DE PRFV

(POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)”

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
En qué condiciones se debe entregar el material para empresas extranjeras, en el costo se evaluará la desaduanización.	<p>Las condiciones DDP y DAP, son INCOTERMS 2010 de conocimiento general. Las condiciones DDP se aplican a proveedores nacionales. Las condiciones DAP se aplican para proveedores internacionales donde el comprador asume los gastos de “desaduanización”.</p> <p>Para efectos de evaluación, a las propuestas en condiciones DAP se incrementa el porcentaje de costos de desaduanización para una evaluación en condiciones iguales a las propuestas DDP. Los costos de transporte son responsabilidad del oferente.</p> <p>El tiempo de provisión para el total de los Postes de PRFV propuesto por ENTEL S.A, es:</p> <ul style="list-style-type: none">• Setenta (70) días Calendario a partir de la suscripción del contrato. <p>Puestos en almacenes de ENTEL Puchucollo.</p>
Solicitud de Ampliación para propuestas.	Para este proceso, no se ampliará la fecha para la presentación de propuestas.
Tiempo de Provisión: Se puede ampliar de 60 días a 90 días.	Se amplía el tiempo de provisión para el total de los Postes de PRFV propuesto por ENTEL S.A, es: Setenta (70) días Calendario a partir de la suscripción del contrato.
5.- Favor aclarar en el numeral 11 se determina "Si el poste cumple la condición de flecha para el 100% de la carga de trabajo ($f = 3.5\% * L$ poste) el lote es aprobado." Sin embargo en el numeral 6 se especifica menor o igual al 7% la flexión. Favor aclarar la flexión solicitada a carga de trabajo ya que según la norma ANSI C 136.20 debe ser menor al 10% de longitud útil. Vale aclarar que son postes flexibles.	La flexión tolerada para este proceso es $\leq$ al 7 %.

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
<p>10 Homologación y Ensayos la fórmula de $f = 3,5\% \cdot L$ debería ser $f \leq 7\% \cdot L$ (útil) de poste?, siendo:</p> <p>L (útil) = L (total) - L (empotramiento); L (empotramiento) = 10% de L (total) + $0,60\text{m}$; L (útil 9m) = $9 - (9 \times 0,1) + 0,60 = 7,5\text{m}$ para poste de 9m y L (útil 11m) = $11 - (11 \times 0,10) + 0,60\text{m} = 9,30\text{m}$ para poste de 11m</p>	<p>Es valida la observación.</p>
	<p>Se ha incrementado en el pliego especificaciones para marcación de empotramiento del poste, color y acabado.</p>