



LICITACIÓN PÚBLICA N° 003/2015
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN"

ACLARACIONES

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN												
Aceptan ofertas por partes. La licitación solicita Grupo electrógeno, Planta Rectificadora y tableros de transferencia. ¿Podemos participar solo para la provisión de la planta rectificadora y su instalación?	Si se aceptan. Basarse en el punto 3 y 3.1. de la parte II del Pliego de Condiciones , la forma de adjudicación parcial. Se adjunta pliego modificado.												
Boleta de Seriedad de propuesta podría ser para el equipo a presentarse solamente.	Si, se detalla el monto de la boleta de acuerdo al ítem que vayan a presentarse. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th style="text-align: center;">ITEM</th><th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th><th style="text-align: center;">MONTO DE LA BOLETA USD.</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Grupo electrógeno 10KVA monofásico 220VAC, incluye: ATS, barras colectoras de cobre y losa para grupo.</td><td style="text-align: center;">500,00</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Plantas Rectificador, incluye gabinetes, regletas PDU, banco de baterías y tableros de distribución</td><td style="text-align: center;">2000,00</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Equipos de climatización, tipo mochila trifásico.</td><td style="text-align: center;">300,00</td></tr></tbody></table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA BOLETA USD.	1	Grupo electrógeno 10KVA monofásico 220VAC, incluye: ATS, barras colectoras de cobre y losa para grupo.	500,00	2	Plantas Rectificador , incluye gabinetes, regletas PDU, banco de baterías y tableros de distribución	2000,00	3	Equipos de climatización , tipo mochila trifásico.	300,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA BOLETA USD.											
1	Grupo electrógeno 10KVA monofásico 220VAC, incluye: ATS, barras colectoras de cobre y losa para grupo.	500,00											
2	Plantas Rectificador , incluye gabinetes, regletas PDU, banco de baterías y tableros de distribución	2000,00											
3	Equipos de climatización , tipo mochila trifásico.	300,00											
Para los generadores no hay de 4 cilindros para esa potencia. Puede ser de menor cantidad.	Se aceptara propuestas técnicas de 4 ,3 o de 2 cilindros.												
Punto de instalación en Villa Buch porque no ponen una losa. Solicitamos un plano referencial o diagrama para ver la disponibilidad del equipo y en los demás lugares. Humedad, etc.	El proveedor adjudicado debe realizar un relevamiento en sitio. Sin embargo considerar que la losa debe tener como máximo un alto de 30 cm del nivel del piso, la profundidad se la debe considerar en función al tipo de terreno.												
Los diagramas unifilares del Pliego de Condiciones pueden enviarnos en PDF en el caso de energía.	Se adjunta los diagramas solicitados en PDF.												