

**ACLARACIONES ADICIONALES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 053/2015**

**"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC y DC"**

**1) Es posible presentar una propuesta parcial o por ítems?**

Si es posible, por lo que las boletas o pólizas de garantías parciales se detallan en la tabla siguiente y el oferente podrá presentarse a uno más soluciones, la boleta podrá ser por el total o por la solución en las que el oferente participe. Se publica también el

Ítem N°	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CAPACIDAD	TOTAL	MONTO DE LA BOLETA O POLIZA USD.
<b>Solución 1</b>				
1	<b>Provisión e instalación</b> de Acometida de energía eléctrica de Media Tensión (MT) a Baja Tensión (BT) compuesto por Transformador de distribución, cableado en MT y BT, sistema de protección eléctrica en MT y BT, sistema de medición y accesorios de montaje.	Trifásico 24.9KV/380VAC, N+PE, 50 Hz, 100KVA	<b>1</b>	<b>550</b>
2	<b>Provisión e instalación</b> de Tablero de distribución trifásico, cableado , escaleras y accesorios de montaje	Trifásico 380V AC, N+PE, 50Hz, 200A	<b>1</b>	
<b>Solución 2</b>				
3	<b>Provisión e instalación</b> Sistemas de energía ininterrumpible UPS, incluye banco de baterías, cableado de energía, tablero bypass externo y tablero de distribución UPS.	Trifásico 380VAC, N+PE, 50Hz, 40KVA	<b>1</b>	<b>400</b>
<b>Solución 3</b>				
4	<b>Provisión e instalación</b> de Grupo electrógeno trifásico, incluye ATS, sistema de gestión, tanque integrado de 500 litros, cableado, accesorios de montaje, malla de puesta a tierra y barra colectora de puesta a tierra.	Trifásico 380VAC, N+PE, 50 Hz, 80KVA	<b>1</b>	<b>550</b>
<b>Solución 4</b>				
5	<b>Provisión e instalación</b> de Plantas rectificador compuesto por rectificadores, bancos de baterías, gabinetes indoor, barras colectoras de puesta a tierra externas, Regletas de distribución PDU, inversor, cableado de energía, accesorios de montaje y sistema de gestión.	-48V DC/120A	<b>2</b>	<b>300</b>
<b>TOTAL USD.</b>				<b>1.800,00</b>