

	<p align="center"><u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES</u></p>	ITEM 1
		PÁGINA 1
		DESBROCE

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende desde el replanteo y definición de eje para el tendido aéreo de cable de fibra óptica en zonas de exuberante vegetación que dificulte la visibilidad y el acceso.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales a utilizarse deberán ser proporcionados por el Contratista así como las herramientas y equipo necesario para la ejecución de la actividad. Todo ello deberá ser aprobado por el Supervisor.

3. FORMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

El contratista realizará ésta actividad de acuerdo a los planos de diseño y/o instrucciones por escrito del Supervisor.

Ésta actividad se la podrá realizar en lugares donde se emplace tendidos aéreos de fibra óptica y la vegetación circundante al trazado, definido por el Supervisor, sea bastante espesa y dificulte la visibilidad y el tránsito del personal designado al tendido aéreo.

El desbroce se lo realizará a lo largo del eje del trazado para el tendido aéreo en un ancho de 5 [m.], la vegetación resultante de ésta actividad deberá quedar dispuesta de tal manera que no afecte el normal desenvolvimiento de la zona.

No estará permitido afectar árboles frutales y plantaciones útiles sin previa consulta y autorización del Supervisor, caso contrario el Contratista correrá con los costos que demande dicha acción.

4. CONTROL POR EL SUPERVISOR

El Supervisor controlará el cumplimiento de todas las medidas de Seguridad y Protección especificadas, teniendo toda la autoridad para solicitar al Ingeniero encargado del Contratista el retiro de la Obra del personal, maquinaria y/o equipo que incumpla estas medidas, pudiendo suspender los trabajos hasta que el Contratista implemente todas las medidas de seguridad y protección exigidas.

El Supervisor controlará la correcta ejecución de la actividad y verificará el ancho del área afectada, cualquier incremento que no esté autorizado por el Supervisor no será reconocido para su pago.

 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	<u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES</u>	ITEM 1
		PÁGINA 2
		DESBROCE

5. MEDICIÓN

La medición del desbroce **será en Metros Cuadrados (m2).**

6. FORMA DE PAGO

En este precio unitario se incluirá el transporte, herramientas, replanteo, mano de obra, retiro de restos vegetales, limpieza, medidas de seguridad y protección y demás gastos en que incurriera el Contratista para su ejecución.

7. DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS

Item	Descripción	Unidad
1.4	Desbroce	m2