

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 118/2014
"ADQUISICIÓN DE GABINETES METÁLICOS" PROYECTO TSI-II

Consultas realizadas por la empresa Amerinode

De acuerdo a lo previsto en el Punto 6, agradeceremos vuestra aclaración a las siguientes consultas al pliego:

1. Objeto: De acuerdo a lo indicado en el Punto 2, el objeto de la licitación es "la provisión de gabinetes Metálicos" según las especificaciones establecidas en la Parte II - Especificaciones Técnicas – Cuadro de Resumen de Requerimientos", en condición DAP, entregados en los lugares y cantidades indicadas en el Punto. 4 (Parte II).

Consulta: Confirmar si es provisión únicamente y de ser así NO son de aplicación las Pólizas de responsabilidad civil y accidentes requeridas en la Cláusula 8, puntos 2 y 3.

Respuesta ENTEL: las pólizas de responsabilidad tanto de accidentes como la de civil van de forma igual debido a requerimientos estrictos de cuidados hasta y durante el momento de la entrega en almacenes.

2. ANEXO No.3 – Contrato Privado: En concordancia con lo expuesto en el punto anterior, entendemos que el "Contrato Privado" es un modelo referencial el cual será ajustado oportunamente omitiendo aquellas cláusulas relacionadas directa o indirectamente a servicios y/o prestaciones NO comprendidas en el "Objeto" de la presente licitación.

Consulta: Favor de confirmar

Respuesta ENTEL: confirmado.

3. Presentación de Propuestas Las propuestas de oferentes extranjeros pueden ser enviadas por medio postal certificado (Ej.: Federal Exprés) a la dirección y hasta el día y hora indicada en la cláusula 7.

Consulta: Favor de confirmar.

Respuesta ENTEL: si es posible, siempre y cuando no llegue después del día y hora señalada, en caso de ser enviado por este medio ningún retraso es atribuible a ENTEL S.A.

Especificaciones Técnicas: Las siguientes consultas están referidas a puntos mandatorios del cuadro de cumplimiento:

4. Gabinetes: Solicitamos nos indiquen cual es el material constructivo requerido: chapa de acero galvanizada, aluminio o acero inoxidable. (Con la terminación en la pintura requerida). Por tratarse de gabinetes indoor sobre pared el grado de protección sería IP20.

Respuesta ENTEL: El material debe ser de chapa de acero ya sea galvanizada o inoxidable, con pintura de acuerdo al pliego. El grado de protección debe ser mayor o igual a IP20.

5. Regleta de Energía: Entendemos que en Bolivia la tensión de alimentación es de 220 V – 50 Hz, con excepción de La Paz que es de 110 V – 50 Hz. Asimismo utilizan para las conexiones las normas NEMA 1-15 (2 pines plano), NEMA 5-15 (3 pines planos) y CEE 7/16 (2 pines redondos). Consulta: ¿Deben proveerse tomas aptos para conectarse indistintamente a las tres normas y de 16A?

Respuesta ENTEL: Si

6. Ventiladores: a) Favor de Indicar la tensión de alimentación requerida (48 VDC, 220 V 50Hz, 110 V 50Hz) y las características técnicas de los mismos (curva de presión vs. caudal de aire, velocidad, control de velocidad PWM, etc.) o bien la potencia total a disipar (Watts) considerando los equipos de comunicaciones y/o de energía (rectificadores) que serán instalados dentro de los gabinetes. b) Indicar la ubicación de los dos ventiladores (ventilación superior o ventilación sobre puertas laterales).

Respuesta ENTEL: La tensión requerida es 220 V 50 Hz, los ventiladores deberán estar en la parte superior.

7. Bandeja fija de 19": a) Favor de indicar cuál va a ser el uso de la "bandeja fija de 19" micro perforada" (equipos de telecomunicaciones o ventiladores). b) Entendemos que los 300 mm están referidos a la profundidad de la bandeja. Confirmar.

Respuesta ENTEL: Instalación de equipos de telecomunicaciones. Si

8. Riel de montaje interno: De acuerdo a la Norma IEC 60297, proponemos 16 perforaciones mínimas para completar la sujeción de las 6U. Consulta: Se acepta como alternativa agujeros cuadrados para el uso de tuercas insertadas.

Respuesta ENTEL: Se ratifica de acuerdo a lo solicitado en el pliego.

9. Esquema: Sería muy conveniente a los fines del diseño de la solución, contar con un esquema con la ubicación de los ventiladores, tomas de energía, equipos de comunicaciones, entrada de cables, etc. prevista por ENTEL para este proyecto.

Respuesta Entel: No se dispone de un esquema específico.