

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 134/2014
"SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES DE FIBRA ÓPTICA"
PROYECTO TSI-II

Consultas realizadas por la empresa TELFO INGENIERIA

1. ¿con respecto al tramo subterráneo nuevo cuantas cámaras existen?

Respuesta ENTEL S.A.: Respuesta.- La longitud aproximada es de 32 Km y cámaras existentes 64. Sin embargo ENTEL S.A. aclara que en este tramo no es necesario considerar ningún trabajo ya que se utilizará infraestructura existente incluido el cable de fibra óptica, únicamente se realizarán trabajos de sangrado y fusiones en el punto de la imagen donde se observa la siguiente descripción:

ITEM	ESTACION	COORDENADAS
1	Cámara Tendido Existente	S17.50410 W66.33320

A partir de este punto deberá considerarse todo el trabajo y materiales para una canalización nueva de acuerdo a la siguiente descripción:

ITEM	PUNTO A	PUNTO B	DISTANCIA FISICA (Km)	TRAMO
1	Estación Santibáñez	Cámara Tendido Existente	14	2